MEMORIAL

DESCRITIVO

CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXECUÇÃO DE TELA NO GINÁSIO ÁGUA BOA – MT

Av. Planalto, 410, Centro – Tel (66) 3468-6400 – Fax (66) 3468-6432
Água Boa/MT – CEP. 78635-000
Site: www.aguaboa.mt.gov.br – e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

ÍNDICE

1 SERVIÇOS GERAIS 3

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 4
1.2 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 4
1.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 4
1.4 SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS 4
1.5 DIÁRIO DE OCORRENCIAS 4
1.6 FISCALIZAÇÃO 5
1.7 DOCUMENTOS FORNECIDOS EM CD 5
1.8 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 5

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5

4 PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO 6

5 EXECUÇÃO DA TELA PARA FECHAMENTO DO TERRENO 6

6 LIMPEZA DA OBRA 6

7 ORIENTAÇÕES GERAIS 6

Av. Planalto, 410, Centro – Tel (66) 3468-6400 – Fax (66) 3468-6432
Água Boa/MT – CEP. 78635-000
Site: www.aguaboa.mt.gov.br – e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

OBRA:	**CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXECUÇÃO DE TELA NO GINÁSIO**
PROPRIETÁRIO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA**
LOCAL:	**AVENIDA PLANALTO, Nº 410, SETOR UNIVERSITÁRIO**
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:	**2.340,26 m²**

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A OBRA

Trata-se da continuação da construção do Calçamento e da Execução de Tela no Ginásio Municipal, Avenida Planalto, Setor Universitário, s/nº no Município de Água Boa/MT.

O seu padrão construtivo enquadra-se como médio, com boa qualidade de materiais e mão de obra. Deverá ser executada com perfeição em todos os quesitos, observando-se rigorosamente esquadro, prumos e níveis de todos os elementos da obra.

Esta obra segue criteriosamente os padrões de acessibilidade definidos pela NBR-9050 da ABNT para as áreas de uso comum, criando a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia, da edificação, espaço e equipamentos urbanos.

O PROJETO É COMPOSTO DE:

- Projeto Urbanístico/Arquitetnico;
- Memorial Descritivo;
- Planilha Orçamentária (incluso Composição, Cronograma, Resumo e B.D.I.);
- Relatório de Responsabilidade Técnica (R.R.T.) junto ao CAU-MT.

1 SERVIÇOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da Prefeitura Municipal de àgua Boa.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Av. Planalto, 410, Centro – Tel (66) 3468-6400 – Fax (66) 3468-6432
Água Boa/MT – CEP. 78635-000
Site: www.aguaboa.mt.gov.br – e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2 MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra.

1.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.4 SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

1.5 DIÁRIO DE OCORRENCIAS

Caberá a empreiteira a manutenção de um livro de diário de ocorrências, também chamado de "DIÁRIO DE OBRAS", onde se anotarão os serviços em execução do dia, relatando suas condições, data de início e conclusão de etapas de acordo com cronograma de cada serviço, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo, **e deverá ser anexada uma via junto a medição, recorente ao mês desta**.

O Diário de Obra deverá incluir além dos itens Administrativos, Operacionais e de Execução, sendo neste útimo impreterivelmente as descrições de *Equipamentos, Vistória de Materiais e Irregularidades Encontradas*. Obriga-se ainda o Construtor a mante-lo diariamente atualizado.

Av. Planalto, 410, Centro – Tel (66) 3468-6400 – Fax (66) 3468-6432
Água Boa/MT – CEP. 78635-000
Site: www.aguaboa.mt.gov.br – e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

1.6 FISCALIZAÇÃO

O Proprietário (PREFEITURA) designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor.

1.7 DOCUMENTOS FORNECIDOS EM CD

Fica a cargo da Prefeitura de Água Boa/MT fornecer ao Construtor os seguintes documentos, para a correta execução dos serviços solicitados:

- Projeto Arquitetônico, inclusive ART/RRT do profissional;
- Projeto Complementares, inclusive ART/RRT do profissional;
- Planilha Orçamentária, Cronograma e Resumo da Obra inclusive ART/RRT do profissionai;
- Memorial Descritivo.

Obs.: Estes documentos serão fornecidos pelo Proprietário em CD-ROM.

1.8 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos; deverá ser consultado o setor Técnico da Prefeitura.
- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Será fornecida Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, de acordo com as seguintes dimensões de 4,00 x 2,00m.

Somente será liberada a primeira medição, se a placa de obra, o isolamento da obra, o barracão da obra e as ligações provisórias de energia e água estiverem devidamente instalados.

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Quando houver, estes deverão ser removidos bem como todos os elementos indicados nos desenhos gerais ou quaisquer outros que interfiram com as obras, sob a anuência da Fiscalização. Os materiais e resíduos de

Av. Planalto, 410, Centro – Tel (66) 3468-6400 – Fax (66) 3468-6432
Água Boa/MT – CEP. 78635-000
Site: www.aguaboa.mt.gov.br – e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

demolição e outros deverão ser depositados em local adequado com autorização previa pela fiscalização ou responsável legal.

4 PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO

A execução do passeio será em concreto desempenado com 7 cm de espessura com 2,00 metros de largura e dilatações a cada 2,00 metros. O meio fio deverá ser rebaixado próximo as esquinas conforme projeto seguindo normas da NBR 5090. Nas esquina será executado rampas para Portadores de Mobilidades Reduzidas nas Normas já citada anteriormente, maiores detalhes em projeto (Prancha nº 02)

5 EXECUÇÃO DA TELA PARA FECHAMENTO DO TERRENO

Será instalado no local indicado em Projeto seguindo todas as normas exigidas pelo fabricante (Prancha nº 01)

6 LIMPEZA DA OBRA

Após término da obra será feita limpeza geral da obra, retirando restos de matérias, entulho da obra e lixo, sendo posteriormente transportados e depositados em local apropriado para descarte.

7 ORIENTAÇÕES GERAIS

Todos os pontos dúbios ou indefinidos nos projetos e neste memorial descritivo deverão ser esclarecidos previamente com os responsáveis pela elaboração dos projetos. Modificações somente serão definidas após a anuência por escrito dos mesmos.

Água Boa, 19 de Outubro de 2015

Reinaldo Alves de Souza
Arquiteto & Urbanista CAU A63204-0

Av. Planalto, 410, Centro – Tel (66) 3468-6400 – Fax (66) 3468-6432
Água Boa/MT – CEP. 78635-000
Site: www.aguaboa.mt.gov.br – e-mail: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br