ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DA OBRA

OBRA : CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXECUÇÃO DE TELA DO GINÁSIO

LOCAL : AV. OLÍMPICA, VILA OLÍMIPICA, SETOR UNIVERSITÁRIO **DATA: 16/10/2015**

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,29%	715,69
2.0	PAVIMENTAÇÃO	34,89%	86.850,72
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	64,82%	161.329,06
	TOTAL:	100%	248.895,47

_____

REINALDO ALVES DE SOUZA

ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXECUÇÃO DE TELA DO GINÁSIO
LOCAL : AV. OLÍMPICA, VILA OLÍMIPICA, SETOR UNIVERSITÁRIO
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 16/10/2015
SINAPI: JUN/2015
BDI: 21,15%

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.0		**SERVIÇOS INICIAIS**				**Subtotal item 1.0**	**R$ 715,69**
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	1,80	328,20	397,61	**715,69**
2.0		**PAVIMENTAÇÃO**				**Subtotal item 7.0**	**86.850,72**
2.1	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - CALÇADA EXTERNA	M2	2.340,26	30,45	36,89	**86.332,19**
2.2	COMPOSIÇÃO	PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM RESISTÊNCIA DE 35 MPA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COR PRETO	M2	5,05	84,76	102,68	**518,53**
3.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**Subtotal item 10.0**	**161.329,06**
3.1	COTAÇÃO	TELA PARA FECHAMENTO TERRENO - EM CONJUNTO NYLONFOR SLIM M, 5X20CM BITOLA 4,30MM X 2,03M DE ALTURA, COM POSTE NYLONFOR 40 X 60 CH 1,55MM X 2,60M. NA COR BRANCO	ML	471,75	305,80	305,80	**144.261,15**
3.2	72967	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	UN	471,75	29,87	36,18	**17.067,91**
						CUSTO TOTAL	**R$ 248.895,47**

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DA OBRA

OBRA : ROTATÓRIAS DA JÚIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES
LOCAL : AVENIDA PLANALTO ENTRE AS AV. JULIO CAMPOS E NORBERTO SCHWANTES
CIDADE : ÁGUA BOA - MT
DATA: 21/08/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT. (R$) SEM BDI	TOTAL (R$) SEM BDI	VALOR DO ITEM (R$) SEM BDI
7.6 E 7.7	**INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL - ALERTA**					**84,76**
4760	LADRILHISTA	H	0,50000	9,23	4,62	
6127	SERVENTE	H	0,60000	7,39	4,43	
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS KG 0,41	KG	4,50000	0,67	3,02	
COTAÇÃO LOCAL	PISO TÁTIL ALERTA 25 X25CM	UN	1,00000	72,70	72,70	

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXECUÇÃO DE TELA DO GINÁSIO
LOCAL : AV. OLÍMPICA, VILA OLÍMIPICA, SETOR UNIVERSITÁRIO **DATA: 16/10/2015**
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30ª	60ª	90ª
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 715,69	%	100%		
			R$	R$ 715,69	R$ -	R$ -
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R$ 86.850,72	%	20%	60%	20%
			R$	R$ 17.370,14	R$ 52.110,43	R$ 17.370,14
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 161.329,06	%		20%	30%
			R$	R$ -	R$ 32.265,81	R$ 48.398,72

TOTAL	R$ 248.895,47	mensal	R$ 18.085,83	R$ 84.376,24	R$ 65.768,86
		acumulado	R$ 18.085,83	R$ 102.462,08	R$ 168.230,94
		%	7%	34%	26%

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BDI DA OBRA

OBRA : CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXECUÇÃO DE TELA DO GINÁSIO
LOCAL : AV. OLÍMPICA, VILA OLÍMIPICA, SETOR UNIVERSITÁRIO **DATA: 16/10/2015**
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO B.D.I.

DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
SEGURO / GARANTIA	0,00
RISCO	0,97
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
LUCRO	6,16
CONFINS	3,00
PIS	0,65
ISSQN	2,00
CPRB	2,00
B.D.I. (%)	**21,15**

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0