ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO DE TELA E CALÇAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA BELA VISTA
LOCAL : P.A. SANTA MARIA
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,42%	849,97
2.0	TELAS E PORTÕES	70,40%	42.155,21
3.0	CALÇADA	28,19%	16.878,43
	TOTAL:	100%	59.883,61

: 25 DE JANEIRO DE 2017

Aline Favaretto
Engª Civil CREA MT032911

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
DATA: 25 DE JANEIRO DE 2017
SINAPI: DEZEMBRO/2016 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO DE TELA E CALÇAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA BELA VISTA
LOCAL : P.A. SANTA MARIA
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

SITE: www.aguaboa.mt.gov.br
FONE: 3468-6400 - CENTRAL
3468-6423 - GERÊNCIA DE PROJETOS

BDI: 28,35%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Total com BDI
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.0	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,50x1,20)	M²	1,80	R$ 367,91	R$ 472,21	R$ 849,97
						SUBTOTAL	**R$ 849,97**
2		**TELAS E PORTÕES**					
2.1	COMPOSIÇÃO 1.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NYLOFOR BRANCA H=2,03M	CJ	1,00	R$ 29.564,44	R$ 37.945,95	R$ 37.945,95
2.3	COMPOSIÇÃO 2.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 4,00X2,03M DE CORRER	UND	1,00	R$ 3.279,52	R$ 4.209,26	R$ 4.209,26
						SUBTOTAL	**R$ 42.155,21**
3		**CALÇADA**					
3.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	25,20	R$ 513,18	R$ 658,66	R$ 16.598,23
3.2	COMPOSIÇÃO 3.0	PISO TÁTIL PARA RAMPA	M	12,00	R$ 18,20	R$ 23,35	R$ 280,20
						SUBTOTAL	**R$ 16.878,43**
				TOTAL=	**R$**		**59.883,61**

Aline Favaretto
Engª Civil CREA MT032911

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA

COMPOSIÇÕES

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br
DATA: 25 DE JANEIRO DE 2017
SINAPI: DEZEMBRO/2016 COM DESONERAÇÃO

OBRA : EXECUÇÃO DE TELA E CALÇAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA BELA VISTA
LOCAL : P.A. SANTA MARIA
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

SITE: www.aguaboa.mt.gov.br
FONE: 3468-6400 - CENTRAL
3468-6423 - GERÊNCIA DE PROJETOS

1.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA NYLOFOR BRANCA H=2,03M		UND: CJ			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unitário sem BDI	Preço total sem BDI
1.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO DE 140,00m LINEARES DE CONJUNTO NYLOFOR SLIM BRANCA M. 5X20cm BITOLA 4,30mm X 2,03m DE ALTURA, COM POSTE NYLONFOR 40 X 60 CH 1,55mm X 2,60m E PEÇAS PARA FIXAÇÃO.	CJ	1,00	R$ 27.350,29	R$ 27.350,29
1.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (P/ CHUMBAMENTO COMPRIMENTO=0,60M DIAMETRO=0,15M)	M³	0,83	R$ 303,90	R$ 252,23
1.3	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	92,50	R$ 8,94	R$ 826,95
1.4	4750	PEDREIRO	H	92,50	R$ 12,27	R$ 1.134,97
					SUBTOTAL	R$ 29.564,44

2.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 4,00X2,03M DE CORRER		UND: UND			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unitário sem BDI	Preço total sem BDI
2.1	COTAÇÃO	01 (UM) PORTÃO DE 4,00m X 2,03m DE CORRER (DO MESMO MATERIAL DA TELA), INCLUSIVE TRILHOS INFERIORES E SUPERIORES, FECHADURA E ENCAIXE PARA FECHAR.	UND	1,00	R$ 3.025,00	R$ 3.025,00
2.2	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	12,00	R$ 8,94	R$ 107,28
2.3	4750	PEDREIRO	H	12,00	R$ 12,27	R$ 147,24
					SUBTOTAL	R$ 3.279,52

3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL		UND: M			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Un	Quant.	Preço Unitário sem BDI	Preço total sem BDI
3.1	COTAÇÃO	PISO TÁTIL	UND	1,00	R$ 4,80	R$ 4,80
3.2	4760	LADRILHISTA	H	0,50	R$ 11,15	R$ 5,57
3.3	6127	SERVENTE	H	0,60	R$ 8,94	R$ 5,36
3.4	1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS KG 0,41	KG	4,50	R$ 0,55	R$ 2,47
					SUBTOTAL	R$ 18,20

Aline Favaretto
Engª Civil CREA MT032911

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO DE TELA E CALÇAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA BELA VISTA

LOCAL : P.A. SANTA MARIA **DATA: 25 DE JANEIRO DE 2017**

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30	60
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 849,97	%	100%	0%
			R$	R$ 849,97	R$ -
2.0	TELAS E PORTÕES	R$ 42.155,21	%	50%	50%
			R$	R$ 21.077,61	R$ 21.077,61
3.0	CALÇADA	R$ 16.878,43	%	0%	100%
			R$	R$ -	R$ 16.878,43
	TOTAL	**R$ 59.883,61**	**mensal**	**R$ 21.927,58**	**R$ 37.956,04**
			acumulado	**R$ 21.927,58**	**R$ 59.883,61**
			%	**37%**	**63%**

ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL CREA MT 032911

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

BDI DA OBRA

OBRA : EXECUÇÃO DE TELA E CALÇAMENTO NO ENTORNO DA ESCOLA BELA VISTA

LOCAL : P.A. SANTA MARIA

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

(Benefício de Despesas Indiretas)

	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		%
	Administração Central	4,00
	Despesas Financeiras	1,23
	Riscos	1,27
	Seguro+Garantia	0,80
	Lucro	7,40
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
	CPRB	4,50
B.D.I (%)		**28,35**

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2017

_____

ALINE FAVARETTO

ENGª CIVIL CREA MT 032911