ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: **www.amm.org.br** - e-mail: **centraldeprojetosamm@gmail.com**
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (MARÇO/2017)
COM DESONERAÇÃO
e/ou composições PiniTCPO

BDI **28,35%**

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA **DATA:** 09/11/2017
LOCAL: AVENIDA ARAGUAIA - AGUA BOA **LEIS SOCIAIS:** 90,01%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO BDI. (R$)	PREÇO FINAL (R$)
		CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA				**R$**	**920.302,64**
1.0		**ADMINISTRAÇÃO OBRA**					**39.004,02**
1.1	AMM CIV 002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	30.388,80	39.004,02	39.004,02
2.0		**SERVIÇOS INICIAIS**					**14.622,24**
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50	367,88	472,17	5.902,12
2.2	AMM CIV 001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UM	1,00	1.951,90	2.505,26	2.505,26
2.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA	UN	1,00	1.227,82	1.575,90	1.575,90
2.4	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	451,79	579,87	4.638,96
3.0		**PERGOLADO**					**27.979,44**
3.1	AMM CIV 076	COMPOSIÇÃO DESTINADA AO PERGOLADO	UN	24,00	908,31	1.165,81	27.979,44
4.0		**BANCOS**					**8.487,96**
4.1	AMM CIV 067	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO APARENTE, LARG= 45CM E 10 CM DE ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30 CM	M	52,00	127,18	163,23	8.487,96
5.0		**PISOS**					**505.874,06**
5.1	AMM CIV 072	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	7.308,73	4,58	5,87	42.902,24
5.2	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	511,61	435,30	558,70	285.836,50
5.3	92397	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	3.005,86	45,92	58,93	177.135,32
6.0		**PINTURA DE PISO**					**268.307,25**
6.1	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	13.308,02	11,63	14,92	198.555,65
6.2	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	234,40	15,80	20,27	4.751,28
		PLACA					
6.3	AMM CIV 070	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE	M2	64,00	791,30	1.015,63	65.000,32
7.0		**ACADEMIA DA 3° IDADE**					**29.253,69**
7.1	AMM ACADEMIA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA 3° IDADE	CJ	1,00	22.792,13	29.253,69	29.253,69
8.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**26.773,98**
8.1	AMM CIV 073	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	10.314,59	1,94	2,48	25.580,18
8.2	AMM CIV 071	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	930,12	1.193,80	1.193,80

TOTAL GERAL R$ 920.302,64