ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA AVENIDA ARAGUAIA
LOCAL: AVENIDA ARAGUAIA - AGUA BOA
DATA: 09/11/2017

MEMORIAL DE CÁLCULO

1.0	**ADMINISTRAÇÃO OBRA**			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00	UN
2.0	**SERVIÇOS INICIAIS**			
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	(2,5*5)	12,50	M2
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	*	1,00	UM
2.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA	*	1,00	UN
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	2*4	8,00	M2
3.0	**PERGOLADO**			
3.1	COMPOSIÇÃO DESTINADA AO PERGOLADO	CONFORME PROJETO	24,00	UN
4.0	**BANCOS**			
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO APARENTE, LARG= 45CM E 10 CM DE ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30 CM	CONFORME PROJETO	52,00	M
5.0	**PISOS**			
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	CONFORME PROJETO	7.308,73	M2
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	7308,73*0,07	511,61	M3
5.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO	3.005,86	M2
6.0	**PINTURA DE PISO**			
6.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	8873,61+3917,41+517	13.308,02	M2
6.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	CONFORME PROJETO	234,40	M2
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE	CONFORME PROJETO	64,00	M2
7.0	**ACADEMIA DA 3° IDADE**			
7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA DA 3° IDADE	8873,61+3917,41+517	1,00	CJ
8.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7308,73+3005,86	10.314,59	M2
8.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO	**	1,00	UN