


MODELO DE SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIA



MODELO DE SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS



| LEGENDA |   |
|---------|---|
|         | LUMINÁRIA TIPO ÁRVORE -<br>CONTENDO 8 UNIDADES DE<br>LUMINÁRIA LED PÚBLICA DE 100 W   |
|         | POSTES GALVANIZADO PARA 2 LUMINÁRIAS<br>DE 100 W LED COM ALTURA ÚTL DE 6<br>METROS COM BASE PARA CHUMBADOR.<br>FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010-1020<br>GALVANIZADO A FOGO, ATENDENDO AS<br>NORMAS - NBR-8158/14744 DA ABNT,<br>CONFICADAS E UNIDAS POR SOLDA. |
|         | POSTES GALVANIZADO PARA 1 LUMINÁRIA<br>DE 100 W LED COM ALTURA ÚTL DE 6<br>METROS COM BASE PARA CHUMBADOR.<br>FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010-1020<br>GALVANIZADO A FOGO, ATENDENDO AS<br>NORMAS - NBR-8158/14744 DA ABNT,<br>CONFICADAS E UNIDAS POR SOLDA.  |
|         | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM<br>TAMPA DE CONCRETO DE 5 CM, COM<br>SEÇÕES INTERNAS CONFORME INDICADO<br>EM PROJETO   |
|         | ELETRODUTO PEAD ENTERRADO NO SOLO<br>COM SEÇÃO CONFORME INDICADO EM<br>PROJETO  |
|         | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO A INSTALAR   |
|         | POSTE DUPLO T Á INSTALAR  |

|  |   |
|--|---|
| DIREITOS RESERVADOS (LI 9722 DE 22/12/1991)<br>A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO NO SEU TODO OU PARTE DESTE PROJETO, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU AUTOR, FICARÁ SUJEITA<br>AS MEDIDAS LEGAIS CÍVEIS, PENALIS E ADMINISTRATIVAS, A ALTURAÇÃO DESTE PROJETO ENTRA EM SEU ALCANCE RESPONSABILIDADE DOSEUSUÁRIO. |   |
| <b>RENOVA</b> ENGENHARIA E CONSULTORIA   |   |
| RUA DAS VIOLETAIS, Nº 174, BARRO JARDIM CUMBA, CUMBA - MT CEP: 15045-142<br>Tel: (65) 3308-2080 / 9622-20-75 / 99975-8807 / 99123-1156<br>CNPJ: 13.901.288/0001-58 E-mail: contato@renovaengenharia.com.br   |   |
| TIPO DA OBRA:  | ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL   |
| PROPRIETÁRIO - CPF OU CNPJ:  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA  |
| LOCAL:   | MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT  |
| AUTOR DO PROJETO:  | ENGENHEIRO ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO                           |
| CREA:  | RAUFEIR MENDES BARBOSA<br>1208163085  |
| AUTOR DO PROJETO:  | ENGENHEIRO ELETRICISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO                           |
| CREA:  |   |
| ESCALA: 1/500 [DATA: JAN 2020]   | ASSUNTO: PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA OBRA |
| DESENHO / PROJETO:   | IMPLANTAÇÃO   |
| E S T A T I S T I C A  |   |
| Nº DE OCUPAÇÃO   |   |
| ÁREAS:   | TERREIRO  |
| DIMAIS PAV.  |   |
| COORD. GEOGRÁFICAS   |   |
| Nº DE PISO   |   |
| VER PROJETO ARQUITETÔNICO  |   |
| 01   |   |