

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA




OBRA : EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA
 LOCAL : RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO
 CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: ABRIL 2014

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	Quinzena			
			1º	2º	3º	4º
1.0	EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA	R\$ 370.500,00				
			25%	25%	25%	25%
		R\$	R\$ 92.625,00	R\$ 92.625,00	R\$ 92.625,00	R\$ 92.625,00
	TOTAL	R\$ 370.500,00	R\$ 92.625,00	R\$ 92.625,00	R\$ 92.625,00	R\$ 92.625,00
			quinzena	acumulado		
			R\$ 92.625,00	R\$ 185.250,00	R\$ 277.875,00	R\$ 370.500,00
			25%	25%	25%	25%

Rodrigo
RODRIGO GONÇALVES NEIVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 101237010-0

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA

OBRA : Execução da lama asfáltica

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT

E-MAIL: prefeitura@aguaboa.mt.gov.br

DATA: 30 DE ABRIL DE 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO/M2	VALOR TOTAL
1.0	EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA	M2	RS 50.000,00	RS 7,41	RS 370.500,00

Rodrigo

RODRIGO GONÇALVES NEIVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 101237010-0

Com. Perm. de Lic.
Fis.: 04
GPM

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA LAMA ASFÁLTICA

OBRA : Execução da lama asfáltica
 LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO
 MUNICÍPIO: ÁGUA BOA - MT
 E-MAIL: prefeitura@aguaboamg.gov.br
 DATA: 30 DE ABRIL DE 2014

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR UNITÁRIO/m2
1	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO			
1.1	EQUIPAMENTO			
1.1	CARREGADEIRA DE PENUS	1	R\$ 9.000,00	R\$ 0,40
1.2	VASSOURA MECANICA	1	R\$ 8.000,00	R\$ 0,36
1.3	CAMINHÃO PIPA	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,30
1.4	CAMINHÃO BASCULANTE	1	R\$ 9.000,00	R\$ 0,40
2	MÃO DE OBRA			
2.1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	1	R\$ 3.000,00	R\$ 0,15
2.2	SERVENTES DE OBRA	10	R\$ 1.000,00	R\$ 0,50
2.3	OPERADORES E MOTORISTAS	5	R\$ 1.500,00	R\$ 0,75
3	APLICAÇÃO			
3.1	MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00

Valor total por m2
 R\$ 5,86
 Impostos e taxas
 R\$ 1,55
 Valor total por m2
 R\$ 7,41

Rodrigo

RODRIGO GONÇALVES NEIVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 101237010-0

